

- 657,09 zł – wymiana wiązki kablowej MCR 3, wymiana części i kontrola działania pieca gazowego oraz dojazd
- 55.000 zł – roboty budowlane w budynku głównym schroniska na zasadach i w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym Nr ZGK.032.1.11.2021 wystawionym przez Związek i w ramach umowy zakres robót obejmował:
  - o rozbiórka ścian działowych – 19,50m<sup>2</sup>
  - o demontaż drzwi wewnętrznych 80x200 cm – 3 szt.
  - o demontaż drzwi zewnętrznych 90x200 cm – 2 szt.
  - o demontaż naświetla okiennego 180x250 cm – 1 szt.
  - o skucie posadzek z płytek terakota – 15,50m<sup>2</sup>
  - o demontaż okapu kuchennego – 1 kpl.
  - o wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gk na konstrukcji stalowej – 21,00 m<sup>2</sup>
  - o wykonanie ścianek działowych z płyt gk na metalowej konstrukcji gr. 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym – 38,00 m<sup>2</sup>
  - o wykonanie jednowarstwowej okładziny ściennej z płyt RTG Knauf – 30,00 m<sup>2</sup>
  - o wykonanie zamurowań po zdemontowanych drzwiach w ścianach zewn. gr. 25 cm z uzupełnieniem warstwy docieplającej ze styropianu – 2,50 m<sup>2</sup>
  - o uzupełnienie tynków wewnętrznych – 15,00m<sup>2</sup>
  - o obsadzenie drzwi wewnętrznych RTG 90x200 – 1 szt.
  - o obsadzenie okna 90x140 – 1 szt.
  - o ułożenie posadzki z płytek terakota – 20,50m<sup>2</sup>
  - o ułożenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych – 30,00m<sup>2</sup>
  - o malowanie tynków wewnętrznych ścian – 60,00m<sup>2</sup>
  - o malowanie tynków wewnętrznych sufitów – 30,00m<sup>2</sup>
  - o montaż gniazd 1-faz+0 – 10 szt.
  - o montaż opraw oświetleniowych jarzeniowych – 3 szt.
  - o montaż łączników oświetleniowych – 4 szt.
  - o przebudowa instalacji wodociągowej śr. 15 mm – 7 mb
  - o przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej śr. 50 mm – 10 mb
  - o przebudowa instalacji c.o. – 18 mb
  - o demontaż instalacji gazowej – 21,50 mb
  - o demontaż urządzeń gazowych (tabret) – 1 szt.
- 3.000,00 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych przy remoncie schroniska